

## “高士德大馬路連接松山隧道之行車天橋護欄及隔音屏工程”今開標

新聞稿

2013.09.19

(來源：土地工務運輸局)

為進一步提高行車安全及減低對周遭的影響，土地工務運輸局將為高士德大馬路連接松山隧道的行車天橋加高護欄及更換隔音屏。有關工程今日（9月19日）公開開標，共收到7份標書，工期為180天。

參與競投的7份標書全獲接納，建議工程造價介乎320多萬澳門元至610多萬澳門元不等。

工程內容主要包括在現存總長960米的行車天橋混凝土護欄上安裝新的金屬護欄，令其總高度由原來的0.85米增加至1.5米；新的護欄設計會在考慮安全性能的同時兼顧美觀，工程並會在石壘基座內側漆上反光漆油，以加強晚上的可視性。

此外，工程還包括將行車天橋兩側原有的隔音屏，更換成隔音效果較好且有吸音功能的隔音屏，同時加大其範圍至總長度約570米，以進一步減低車輛行車時產生的聲響對周邊住宅樓宇的影響。

由於該行車天橋交通繁忙，工程期間將維持有限度通車，並盡量將部分施工程序安排在晚間及非繁忙時間進行。

### 高士德大馬路連接松山隧道之行車天橋護欄及隔音屏工程公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	何少奇建築商	\$4,705,200.00	180天	接納
2.	偉東建築置業有限公司	\$5,280,300.00	180天	接納
3.	長江建築有限公司	\$6,186,900.00	180天	接納
4.	新同力工程有限公司	\$4,981,900.00	180天	接納
5.	利豐建築工程有限公司	\$4,450,500.00	180天	接納
6.	安穩建築工程有限公司	\$4,464,840.00	180天	接納
7.	華聯創基建築工程有限公司	\$3,271,500.00	180天	接納