

施工期間多項措施減影響

2010.08.29

為避免路面同時開挖影響交通運作及居民的出行，是次工程除分十段施工外，亦推出多項措施減少對居民和商戶的影響。施工期間，政府會適時發佈施工進度或交通安排等訊息，讓市民及早知悉以便做好相應的安排。

在聽取居民及商舖意見後，政府完善工程進行期間的各項安排。工程除分段施工外，施工期間將實施臨時交通改動方案，並採取一系列措施以減少工程對居民及商戶的影響，包括設置臨時透明圍板，分隔行人與施工地點，保障行人安全，亦要求承建公司盡量在日間進行噪音性施工，以及在非繁忙時間內搬運大型機械，晚間施工要加強照明和警示牌等；土地工務運輸局和交通事務局會適時發佈工程進度及交通改道的訊息，讓市民及早知悉施工安排。

另一方面，一如其他的下水道工程，土地工務運輸局在制定高士德下水道整治方案時，已考慮到保持施工期間原有地下管道的正常排水，避免施工期間可能遇到天雨等原因可能導致水浸的情況。當更換一段舊式的渠道時，承建公司會利用流動抽水機，將流經該段被更換渠管的污水或雨水，抽到位於該一段渠管下游的沙井，被抽到下游沙井的污水或雨水會繼續經原有的管道排放。

利用流動抽水機可保持高士德大馬路原有地下管網的正常運作及原有的排水能力，因此，高士德大馬路下水道整治工程期間，流經該馬路的污水不會分流到周邊地區的地下管網，故不會加劇高士德大馬路以至周邊地區地下管網的排水壓力。