

6 標書競投松山七十高位水池重建工程

2015.03.19

（來源：土地工務運輸局）

澳門松山鄰近水池斜坡頂的兩個舊水池，其中一個水池於 2006 年因擋土牆坍塌而停用至今，另一個仍在使用的舊水池亦已建成約 40 年，結構有漏水情況，根據澳門自來水公司的《澳門供水指導計劃》，須重建兩個水池，以回復水池的儲水和供水功能，以及提高本澳供水安全。有關工程今日（3 月 19 日）在土地工務運輸局公開開標，局方共收到 6 份標書參與競投，預計最快今年底前動工。

收到的 6 份標書中，有 1 份因沒提交無欠稅證明文件正本或鑑證本而不被接納，獲接納的 5 份標書所提出的造價介乎 2 千 9 百多萬至 3 千 4 百多萬澳門元不等，工期最長 390 天。

“松山七十高位水池重建工程”主要進行擋土牆及兩個水池的拆卸重建工作。新水池會在兩個水池的原址重建，基礎由迷你樁承托，水池結構內分為兩個獨立不相通的儲水池，外圍以管道連通，設有導流牆，以防水池內有死水；水池底斜度為 0.5 %，以增加水流動性；周邊將加建鐵圍網以保障公眾安全；水池頂板設計則為雙層鋼筋混凝土樓板，以避免日後在水池上安裝其他設施時破壞防水層。

此外，水池北面的舊有擋土牆將拆除，新擋土牆設計為錨釘擋土牆，長度約 35 米，擋土牆外觀為兩段階梯形式，以粗面淺灰花崗岩石裝飾面，兩段階級均設有花圃，並設置自動灌溉系統。

工程預計最快今年底前動工，預計可創造約 30 個就業機會。

“松山七十高位水池重建工程”公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	安穩建築工程有限公司	\$31,226,812.00	390 天	接納
2.	建新建築工程（澳門）有限公司	\$34,311,000.00	385 天	接納
3.	力寶威建築置業有限公司	\$29,301,299.00	388 天	接納
4.	京建工集團（澳門）/恒利	/	/	不接納
5.	通利建築置業工程有限公司	\$33,822,427.00	369 天	接納
6.	成龍/華聯創基	\$30,995,134.00	390 天	接納

圖片說明：

“松山七十高位水池重建工程” 今日（3 月 19 日）公開開標。