6 empresas concorreram à Empreitada de Remodelação do Reservatório G70 da Guia

19 de Março de 2015

(Fonte: DSSOPT)

Segundo o Plano Director de Abastecimento de Á gua de Macau, elaborado pela SAAM, urge-se a necessidade de se proceder à remodelação dos dois antigos reservatórios da Guia localizados junto da Rampa do Reservatório, com vista a restaurar as suas funções de armazenamento e distribuição de água, aumentando assim por conseguinte a segurança do abastecimento de água de Macau. Um dos reservatórios está suspenso até hoje devido ao desmoronamento do muro de contenção em 2006 e o outro que, apesar de estar ainda em funcionamento, desde a sua construção há cerca de 40 anos, tem problemas de fuga de água na sua estrutura. No concurso público realizado hoje (dia 19 de Março) foram recebidas 6 propostas e segundo as expectativas a obra terá início com a maior brevidade possível em finais do corrente ano.

Dos 6 concorrentes, 1 dos concorrentes foi excluído por falta da entrega do documento comprovativo da certidão de contribuições e impostos liquidados por parte de um dos consórcios. O preço proposto pelos demais 5 concorrentes admitidos variou entre MOP\$ 29.000.000,00 e MOP\$ 34.000.000,00, e o prazo máximo de execução proposto é de 390 dias.

A presente empreitada compreende sobretudo a demolição do muro de contenção e dos dois reservatórios, dando assim lugar à reconstrução de dois novos reservatórios, suportados por micro-estacas. Em termos de estrutura, consistirão dois reservatórios independentes, equipados de canaletas para evitar a formação de zona de estagnação de água dentro do reservatório. Porém, caso seja necessário, os reservatórios poderão ser interligados por meio de conduta previsto na sua periferia. O fundo do reservatório terá uma inclinação de 0,5% para acelerar o fluxo da água e na zona periférica será executado vedação metálica para garantir a segurança pública. A cobertura do reservatório será executada em laje de dupla camada de betão armado para evitar que a camada de protecção da água seja danificada caso no futuro sejam instalados sobre o reservatório demais equipamentos.

Além disso, o antigo muro de contenção situado a norte do reservatório será demolido e executado um novo muro de contenção de cerca de 35m de comprimento protegido por meio de ancoragem. Esteticamente terá o aspecto de uma escada com dois lanços, equipados com floreiras e com sistema de irrigação automática, sendo o acabamento executado em granito grosso de cor cinzento claro.

Segundo as expectativas, a obra terá início em finais do corrente ano e poderá criar

cerca de 30 postos de trabalho.

Acto público de abertura das propostas do concurso público da Empreitada de Remodelação do Reservatório G70 da Guia

		Proposta		
N.º	Concorrente	Valor proposto (MOP\$)	Prazo de execução (dias)	Obs.
1.	Sociedade de Construção Civil On Nong, Lda.	\$31.226.812,00	390	Admitida
2.	Companhia de Construção e Engenharia Kin Sun, Lda.	\$34.311.000,00	385	Admitida
3.	Companhia de Construção e Fomento Predial Lek Pou Wai, Lda.	\$29.301.299,00	388	Admitida
4.	Consórcio formado pela Jing Jian Gong Group (Macau) e pela Eternity	/	/	Excluída
5.	Companhia de Construção e Obras de Engenharia Tong Lei, Lda.	\$33.822.427,00	369	Admitida
6.	Consórcio formado pela Shing Lung e AD & C	\$30.995.134,00	390	Admitida

Legenda da fotografia: Acto público que teve lugar hoje (dia 19 de Março) de abertura das propostas do concurso público da Empreitada de Remodelação do Reservatório G70 da Guia