

Acto público de abertura das propostas do concurso público da Obra de Drenagem da  
Estrada de Hác Sá

(Fonte: DSSOPT)

29 de Agosto de 2014

A fim de evitar que a enxurrada de lodo provocada pela acção da forte chuva ocorrida no ano passado venha novamente invadir a Povoação de Hác Sá, afectando assim os seus moradores, acrescido ainda da falta da capacidade de resposta dos colectores de água pluvial existentes no local, urgiu-se a necessidade de proceder a reformulação dos colectores de água pluvial da Estrada de Hác Sá, no sentido de melhorar a situação de afluência e inundação nas imediações da Povoação de Hác Sá, bem como articular com as medidas a curto e médio prazo para tratamento da questão da inundação da Administração.

No acto público de abertura das propostas da Obra de Drenagem da Estrada de Hác Sá, realizado hoje (dia 29 de Agosto) pela DSSOPT, foram recebidas num total 6 propostas. Além de 1 proposta ter sido excluída por falta de identificação do concorrente no organograma do andamento da execução da obra, todas as demais 5 propostas foram admitidas. O preço proposto variou entre MOP\$ 13.000.000,00 a MOP\$ 17.000.000,00, sendo o prazo de execução de cerca de 210 dias. Segundo as expectativas, a obra poderá ter início em finais do corrente ano.

Segundo o plano, a DSSOPT procederá à substituição dos antigos colectores por colectores maiores, desviar a água pluvial para redes com maior capacidade de drenagem e reformular a rede de drenagem desta zona. Esta obra compreende sobretudo a substituição dos antigos colectores por colectores maiores, que será estendida até o troço superior, e a execução de um box-culvert para desviar parte da água pluvial vinda da Povoação de Hác Sá para maiores colectores pluviais localizados na Avenida Luís de Camões, e acréscimo de berma e poços de captação de água junto das laterais do acesso rodoviário no âmbito da obra da Estrada de Hác Sá, no sentido de impedir que a água pluvial vinda da colina venha novamente invadir a Povoação de Hác Sá.

A presente obra consiste ainda na escavação da Estrada de Hác Sá num comprimento total de cerca de 380m e na repavimentação do acesso rodoviário em concreto betuminoso. Durante a execução da obra será mantido o normal funcionamento do sistema de drenagem de água pluvial. A obra será realizada de forma faseada no sentido de dirimir o seu impacto ao trânsito rodoviário, sendo ainda provisoriamente implementado condicionamentos ao trânsito rodoviário, no sentido de manter a circulação rodoviária durante a execução da obra. Além disso, a DSSOPT exigirá ao

empregueiro a adopção de medidas que visem impedir a poluição no ambiente envolvente, nomeadamente o incremento da pulverização com água para reduzir a produção de poeira, assim como a minimização na medida dos possíveis da produção de ruído.

Segundo as estimativas, a obra terá início no 4.º trimestre do corrente ano, sendo o prazo de execução de cerca de 210 dias, e poderá criar cerca de 30 postos de trabalho.

### Obra de drenagem da Estrada de Hác Sá

N.º	Concorrente	Proposta		Obs.
		Valor proposto (MOP\$)	Prazo de execução (dias)	
1.	Consórcio formado entre aTak Fat Kin Ip / Jetson	15.699.235,00	210	Admitida
2.	Companhia de Construção Si Tou Kou, Lda.	---		Excluída, por falta de identificação do concorrente no organograma da execução da obra
3.	Sociedade de Construção Civil On Nong, Lda	13.078.145,00	210	Admitida
4.	Lei Seng – Construções, Lda.	16.845.190,00	210	Admitida
5.	Companhia de Construção Cheong Kong, Lda	17.972.876,00	210	Admitida
6.	Companhia de Decoração San Kei Ip, Lda.	16.524.405,00	210	Admitida

Legenda da fotografia:

Fotografia 1: Acto público de abertura das propostas do concurso público da Obra de Drenagem da Estrada de Hác Sá

Fotografia 2: Planta de localização da Obra de Drenagem da Estrada de Hác Sá